Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



06-AP_REV_01
ANALISI PREZZI

PNRR.M4C1-1.2 M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO CUP: H28H22000380006 - AMPLIAMENTO MENSA FELEGARA

-

COMUNE DI MEDESANO
FELEGARA
(PR)

il tecnico arch. Lusardi Marco

Via valli 11- 43044 Collecchio
www.lusardimarcoarchitetto.it

PROGETTO DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA - PNRR

Comune di Felegara
Provincia di Parma

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Computo metrico per la realizzazione di ampliamento mensa dell'Istituto Comprensivo di Medesano sito in Via Picelli n.41, 43040 Felegara (PR)

COMMITTENTE: Comune di Felegara

Parma, 07/06/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 0_NP.IE.01	Sgancio della linea esistente di pubblica illuminazione, compreso la rimozione dei pali e dei corpi illuminanti esistenti da recuperare successivamente ad opere compiute **E L E M E N T I:** (E) [M01.001.030] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 4a categoria ora	8,000	26,47	211,76	MDO
	Sommano euro			211,76	
	Spese Generali 16.00% * (211.76) euro			33,88	
	Sommano euro			245,64	
	Utili Impresa 10% * (211.76) euro			21,18	
	T O T A L E euro / a corpo			266,82	
Nr. 2 0_NP.OE.02	Opere di sistemazione controsoffittatura precedentemente rimossa, consistente nel ripristino delle pendinature del controsoffitto esistente e successivo riposizionamento controsoffittatura con pannelli dim. 60x60 cm. Area adiacenza della parete divisoria con bagno e spogliatoio da progetto **E L E M E N T I:** Considerato n. 2 persone x 4 h (E) [M01.001.025] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 5a categoria ora (E) [M01.001.035] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 3a categoria ora	4,000 4,000	28,36 25,31	113,44 101,24	MDO MDO
	Sommano euro			214,68	
	Spese Generali 16.00% * (214.68) euro			34,35	
	Sommano euro			249,03	
	Utili Impresa 10% * (214.68) euro			21,47	
	T O T A L E euro / a corpo			270,50	
Nr. 3 0_NP.OE.03	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta muratura di sostegno da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in massetto cementizio, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm **E L E M E N T I:** Analisi per similitudine di lavorazione - trasformazione di soletta in cls con massetto cementizio (E) [A06.004.005.a] [OO.PP.ER. 2023] - Solaio in tavelloni forati fornito e po ... (qt=1/1,26) di cui MDO= 33.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2	0,794	33,73	26,78	---
	Sommano euro			26,78	
	Spese Generali 16.00% * (26.78) euro			4,28	
	Sommano euro			31,06	
	Utili Impresa 10% * (26.78) euro			2,68	
	T O T A L E euro / m2			33,74	
Nr. 4 0_NP.OE.04	Vasca prefabbricata da mc.9,0 dim. est. cm.246x320xH150 senza cop. peso: ql.73,2 circa, da interrare con pareti tronco-coniche dello spessore di cm.11/12,5 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, realizzata con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55N/mm²), a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, fibre d'acciaio GREESMIX5® Brevetto N.0001421398, trattamenti/rivestimenti delle pareti interne ed esterne idonei esclusi, forometrie escluse, comprensivo di Lastra di Copertura Carrabile H=15 cm. da cm.246x320xH15 con n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per ghisa (ghisa esclusa), peso: ql.29,3. Portata lastra: 3000 kg/mq (*) Il presente valore di portata è da intendersi come carico uniformemente distribuito già comprensivo di sovraccarichi permanenti e variabili fattorizzati. **E L E M E N T I:** (L) Vasca come da offerta edil impianti 2 cadauno (L) Lastra in copertura come da offerta edil impianti 2 cadauno (L) trasporto come da offerta edil impianti 2 cadauno POSIZIONAMENTO (E) [N04.013.020.a] [OO.PP.ER. 2023] - Autogrù da: 20.000 kg	1,000 1,000 0,500	3´150,00 1´165,00 600,00	3´150,00 1´165,00 300,00	
	A R I P O R T A R E			4´615,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			4´615,00	
	di cui MDO= 43.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	4,000	86,50	346,00	---
	(E) [M01.001.030] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 4a categoria n. 2 persone x 4 h ora	8,000	26,47	211,76	MDO
	Sommano euro			5´172,76	
	Spese Generali 16.00% * (5 172.76) euro			827,64	
	Sommano euro			6´000,40	
	Utili Impresa 10% * (5 172.76) euro			517,28	
	T O T A L E euro / cadauno			6´517,68	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			6´517,70	
Nr. 5 0_NP.OE.05	Degrassatore/Separatore Grassi lt.3000 cm.175x180xh130+cop. carrab. 15cm conforme alla Norma UNI EN 1825-1 marcato CE, fornito completo di impronte in entrata/uscita per tubazioni DN.150, impronte sfiati posti lateralmente al foro di entrata, setto interno, lastra di copertura carrabile traffico leggero h.15 cm. con n.2 fori d'ispezione da cm.50x50 per ghisa C250 (ghisa esclusa). CARATTERISTICHE TECNICHE: NS = 6,0 dim.nominale Volume utile lt.2500 n.50 a.e. con lt.50 n.100 a.e. con lt.25 Peso: ql.29,6+11,7 **E L E M E N T I:**				
	(L) Degrassatore come da offerta edil impianti 2 cadauno	1,000	2´085,00	2´085,00	
	(L) trasporto come da offerta edil impianti 2 cadauno	0,500	600,00	300,00	
	POSIZIONAMENTO				
	(E) [N04.013.020.a] [OO.PP.ER. 2023] - Autogrù da: 20.000 kg				
	di cui MDO= 43.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	2,000	86,50	173,00	---
	(E) [M01.001.030] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 4a categoria n. 2 persone x 4 h ora	4,000	26,47	105,88	MDO
	Sommano euro			2´663,88	
	Spese Generali 16.00% * (2 663.88) euro			426,22	
	Sommano euro			3´090,10	
	Utili Impresa 10% * (2 663.88) euro			266,39	
	T O T A L E euro / cadauno			3´356,49	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			3´356,50	
Nr. 6 0_NP.OE.06	Coperchio in ghisa, dim. 1100x1100 mm, luce netta 1000x1000 mm, classe di resistena D400, fornito e posato su pozzetto precedentemente predisposto **E L E M E N T I:**				
	(L) Coperchio - valore rilevato da catalogo PRO.GEST.CO. cadauno	1,000	484,56	484,56	
	(E) [M01.001.030] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 4a categoria posa in opera - 2 p x 1 ora ora	2,000	26,47	52,94	MDO
	Trasporto in cantiere				
	(E) [N04.001.005.a] [OO.PP.ER. 2023] - Autocarro con cassone ribaltabile, comp ...				
	di cui MDO= 68.000%; MAT= 0.000%; ATT= 32.000%; ora	1,000	59,35	59,35	---
	(E) [M01.001.030] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 4a categoria ora	1,000	26,47	26,47	MDO
	Sommano euro			623,32	
	Spese Generali 16.00% * (623.32) euro			99,73	
	Sommano euro			723,05	
	Utili Impresa 10% * (623.32) euro			62,33	
	T O T A L E euro / cadauno			785,38	
Nr. 7 0_NP.OE.09	Manto impermeabile costituito da guaina tipo DERBIBRITE NT, comprensivo di adesivo a freddo tipo derbibond s. Posa in opera su pacchetto di copertura, escluso massetto e isolamento computati a parte **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale come da offerta ditta Derbigum Italia m2	1,000	32,34	32,34	
	(E) [M01.001.025] [OO.PP.ER. 2023] - Installatore 5a categoria (qt=1/3) ora	0,333	28,36	9,44	MDO
	Sommano euro			41,78	
	Spese Generali 16.00% * (41.78) euro			6,68	
	A R I P O R T A R E			48,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			48,46	
	Sommano euro			48,46	
	Utili Impresa 10% * (41.78) euro			4,18	
	T O T A L E euro / m2			52,64	
Nr. 8 0_NP.OE.10	Fornitura e posa in opera di sifone tipo A-N (sifone Firenze a 2 tappi) per tubazioni tipo SN 4 Ø160 **E L E M E N T I:**				
	Sifone tipo A-N ditta Picenum plast	1,000	66,77	66,77	
	(E) [M01.001.015] [OO.PP.ER. 2023] - Qualificato edile ora	1,000	28,00	28,00	MDO
	Sommano euro			94,77	
	Spese Generali 16.00% * (94.77) euro			15,16	
	Sommano euro			109,93	
	Utili Impresa 10% * (94.77) euro			9,48	
	T O T A L E euro / cadauno			119,41	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			119,50	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 9 A06.004.005. a	[OO.PP.ER. 2023] - Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm euro / m2			33,73	---
Nr. 10 M01.001.015	[OO.PP.ER. 2023] - Qualificato edile euro / ora			28,00	MDO
Nr. 11 M01.001.025	[OO.PP.ER. 2023] - Installatore 5a categoria euro / ora			28,36	MDO
Nr. 12 M01.001.030	[OO.PP.ER. 2023] - Installatore 4a categoria euro / ora			26,47	MDO
Nr. 13 M01.001.035	[OO.PP.ER. 2023] - Installatore 3a categoria euro / ora			25,31	MDO
Nr. 14 N04.001.005. a	[OO.PP.ER. 2023] - Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t euro / ora			59,35	---
Nr. 15 N04.013.020. a	[OO.PP.ER. 2023] - Autogrù da: 20.000 kg euro / ora			86,50	---
	Parma, 07/06/2023				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				